			HOEV	EHD	EHDSPRIJS	TOTAAL	UITGANSPUNTEN					
Bouwrijpmaken												
1	**Begroeiing**											
	1010	Verwijderen bomen	150	stuks	400,00	60.000,00						
	1020	Verwijderen begroeiing	3500	m2	2,50	8.750,00						
2	**Bemaling**											
	2010	Aanbrengen bemaling	300	m	1,50	450,00	grondwaterstand: 65 cm onder maaiveld					
3	**Riolering**											
	3010	aanbrengen zeer complexe duiker	1	stuks		650.000,00	prijs is tot stand gekomen vanwege het feit dat deze duiker onstaat uit speciaal is ontworpen om zo het maximaale rendament te behalen					
	3020	Aanleg riolering DWA/meerdere wadies	400	m	50,00	20.000,00	aanleggen dwa, en aanleggen buizen hydroblokken en hwa buizen HWA om de ontwatering van de wadies te voorzien					
	3040	Aansluiting gemeenteriool	1	stuks	2.500,00	2.500,00	aansluiting op het gemeente riool					
	3050	energie opslag vanuit duiker	1	stuks	250.000,00	250.000,00	prijs is tot stand gekomen vanwege het feit dat deze dynamo nog niet vaak is toegepast en speciaal ontworpen moet worden om zo het maximaale rendament te behalen					
	3060	kabels leggen voor opladen auto's	200	m	15,00	185,00	aanleggen elektrisiteits kabbels om zo de auto's te kunnen opladen stroom wordt voorzien door de dynamo in de duiker					
	3070	Maken huisaansluitingen	2	stuks	2.500,00	5.000,00	plaatsen van huisaansluitingen voor het hele gebouw (met normale huisaansluiten zal je namelijk niet genoeg capaciteit hebben)					
4	**Verlichting**											
	4010	Plaatsen lichtmasten	45	stuks	800,00	36.000,00	zie bouwtekening "lichtmast"					
		Bouwrijpmaken				1.032.885,00	-	-	-	-	-	-
Woonrijpmaken												
5	**Groenwerkzaamheden**											
	5010	Planten bomen	170	stuks	20,00	3.400,00						
	5020	Aanbrengen begroeiing	450	m2	20,00	9.000,00						
	5030	Inzaaien terrein	1550	m2	7,50	11.625,00						
	5040	Uitgraven raingarden	120	m3	2,00	240,00	zie bouwtekening voor maten					
	5050	Aanplanten raingarden	160	m2	20,00	3.200,00	planten gekozen door derden, moeten geschikt zijn voor bepaalde situaties					
6	**Vijverpartij**											
	6010	Graven vijver	200	m2	2,00	400,00						
7	**Steiger en beschoeiing**											
	7020	Aanbrengen beschoeiing	180	m	30,00	5400,00	beschoeiing van azobé					
	7030	plaatsen beschoeing zwaar verankerd	400	m	20,00	8.000,00	plaatsen beschoeing om zo de hoge snelheid van het water dat uit de duiker komt te kunnen opvangen					
8	**Speelplaatsen**											
	8010	Aanbrengen speeltoestellen	9	stuks	3.500,00	31.500,00	denk aan; schommel, wip, "multifunctioneel speelhuisje"					
	8020	Aanbrengen fitness toestellen	5	stuks	750,00	3.750,00	speciale "lichaamsgewicht" fitness toestellen die geen energie gebruiken					
	8030	Aanbrengen hekwerk laag	125	m	60,00	7.500,00	hekwerk van alluminium					
	8040	Aanleg zachte verharding	350	m2	7,00	2.450,00						
	8050	Aanleg asfalt trapveld	400	m2	45,00	18.000,00	gemaakt van ZOAB					
	8060	Aanbrengen hekwerk hoog	25	m	100,00	2.500,00	hekwerk van alluminium					
	8070	Aanbrengen picknicktafels	6	stuks	600,00	3.600,00						
	8080	Aanbrengen bankjes (los)	17	stuks	250,00	4.250,00						
	8090	Aanbrengen lange bank	30	m	nog onbekend							
	8100	Anbrengen baan, koersbal	16	m2	nog onbekend							
9	**Verhardingen**											
	9010	aanbrengen puinverharding	435	m3	100,00	43.500,00						
	9050	Aanbrengen waterpasserend straatwerk	1450	m2	20,00	29000,00	gebruik makend van rode straatstenen					
	9060	Aanbrengen grindpad	480	m2	27,50	13200,00						
11	**Groenvoorzieningen**											
	11010	Planten bomen hoog	100	stuks	20,00	2.000,00						
	11020	Planten bomen middelhoog	40	stuks	20,00	800,00						
	11030	Planten bomen laag	30	stuks	20,00	600,00						
		Woonrijpmaken				203.915,00	-	-	-	-	-	-
		Subtotaal				1.236.800,00	-	-	-	-	-	-
Eindblad												
	9010	**Uitvoeringskosten**		**%**	6	74.208,00		-	-	-	-	-
	9020	**Algemene kosten**		**%**	9	111.312,00	-	-	-	-	-	-
	9030	**Winst en Risico**		**%**	5	61.840,00						
	9040	**Voorbereiden en enginering**		**%**	9	111.312,00	-	-	-	-	-	-
	9050	**Onvoorzien**		**%**	11	136.048,00	-	-	-	-	-	-
		Totaal				1.731.520,00	-	-	-	-	-	-
		Totaal geraamd										