

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
FUNDERINGSCONSTRUCTIES															
Isobouw wapeningskist 600x500mm wapening 80kg/m3	22,00	m2													
ps-funderingsbekisting 600x500mm wandikte/bodemdikte 120/100mm	22,00	m1	1,00	0,280	12,60	21,12			33,72	6,16	277,20	464,64			741,84
Bovenbeugel 450/500/550/600/650	36,67	st.	1,67	0,066	2,97	0,65			3,62	2,42	108,92	23,84			132,76
onderbeugel 450/500/550/600/650	36,67	st	1,67	0,066	2,97	0,85			3,82	2,42	108,92	31,17			140,09
onderregels [incl. afschrijving]	22,00	m1	1,00			0,75			0,75			16,50			16,50
op hoogte brengen en uitvlakken	22,00	m1	1,00												
opslag ps-kist	22,00	m1	1,00												
bovenregels [incl. afschrijving]	22,00	m1	1,00			0,75			0,75			16,50			16,50
wapeningsnet	528,00	kg	24,00	0,027	1,22	1,19			2,41	14,26	641,52	628,32			1.269,84
beton, storten met pomp >30m3	6,60	m3	0,30	0,350	15,75	90,00		5,00	110,75	2,31	103,95	594,00		33,00	730,95
mobiele betonpomp, incl. 30m slang	0,35	uu	0,02				100,00		100,00				35,20		35,20
Totaal	22,00	m2		1,253	56,39	80,68	1,60	1,50	140,17	27,57	1.240,51	1.774,97	35,20	33,00	3.083,68
TOTAAL FUNDERINGSCONSTRUCTIES										27,57	1.240,51	1.774,97	35,20	33,00	3.083,68
PAALFUNDERINGEN															
stalen buispaal	4,00	m1													
stalen buispaal	4,00	m1	1,00					14,00	14,00					56,00	56,00
uitzetten heipiketten, lengte 350mm	4,00	st	1,00	0,150	6,75	0,50			7,25	0,60	27,00	2,00			29,00
opnemen van paalafwijkingen	4,00	st	1,00					3,00	3,00					12,00	12,00
Totaal	4,00	m1		0,150	6,75	0,50		17,00	24,25	0,60	27,00	2,00		68,00	97,00
TOTAAL PAALFUNDERINGEN										0,60	27,00	2,00		68,00	97,00
BUITENWANDEN															
spouwwand rabatdelen-steenwol-houtskelet 10-30-40-170-25mm	280,49	m2													
geschaafd vuren 40x170mm, cls	727,20	m1	2,59	0,070	3,15	3,60			6,75	50,90	2.290,67	2.617,91			4.908,58
geschaafd vuren 32x75mm, verduurzaamd	464,77	m1	1,66	0,070	3,15	1,87			5,02	32,53	1.464,03	869,12			2.333,16
Finti gevelbekleding	1.851,23	m1	6,60	0,048	2,18	7,03			9,21	89,76	4.039,06	13.014,18			17.053,24
isovlas [R 6,32], dikte 240mm	280,49	m2	1,00	0,070	3,15	12,42			15,57	19,63	883,54	3.483,69			4.367,23
gewapende lpde folie, dampremmend en waterdicht	280,49	m2	1,00	0,030	1,35	1,29			2,64	8,41	378,66	361,83			740,49
gewapende [geperforeerde] lpde folie, dampdoorlatend en waterkerend	280,49	m2	1,00	0,030	1,35	1,33			2,68	8,41	378,66	373,05			751,71
steiger	112,20	m1	0,40	0,200	9,00		0,75		9,75	22,44	1.009,76		84,15		1.093,91
Totaal	280,49	m2		0,827	37,24	73,87	0,30		111,41	232,10	10.444,39	20.719,78	84,15		31.248,32
TOTAAL BUITENWANDEN										232,10	10.444,39	20.719,78	84,15		31.248,32

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
BINNENWANDEN															
HV84 , dikte 84mm	393,75	m2													
Faay HV84 dikte, 84mm	393,75	m2	1,00	0,150	6,75	26,91			33,66	59,06	2.657,82	10.595,81			13.253,63
halve houten veer tbv zijaansluiting	0,00	m1				0,48			0,48						
stellat 20x54mm	519,75	m1	1,32			1,05			1,05			545,74			545,74
spaanplaat veer	1.072,89	m1	2,72			0,35			0,35			375,51			375,51
halve houten veer	170,10	m1	0,43			0,48			0,48			81,65			81,65
meerprijs gipsplaat tbv natte cellen [per zijde]	327,99	m2	0,83												
elektadoos inboren	0,00	st		0,100	4,50	5,54			10,04						
toeslag aanbrengen sparing	0,00	st		0,250	11,25				11,25						
Totaal	393,75	m2		0,150	6,75	29,46			36,21	59,06	2.657,82	11.598,70			14.256,53
HSB prefab woningscheidende wand dikte, 300mm	183,05	m2													
HSB prefab woningscheidende wand dikte, 300mm	220,21	m2	1,20			108,86						23.971,96			23.971,96
montage element	183,05	m2	1,00					20,00	20,00					3.661,00	3.661,00
bevestigingsmidden	183,05	m2	1,00			3,50			3,50			640,68			640,68
koppellijsten tbv verbinding elementen	0,00	m1				6,00			6,00						
meerprijs extra opening <15m2	0,00	st						18,00	18,00						
meerprijs freeswerk elektrischeiding	0,00	st						8,50	8,50						
meerprijs boring wcd	0,00	st						3,50	3,50						
Totaal	183,05	m2				134,46		20,00	154,46			24.612,64		3.661,00	28.273,64
TOTAAL BINNENWANDEN										59,06	2.657,82	36.211,34		3.661,00	42.530,17
VLOEREN															
massief houten vloerelement [overspanning 8,15m], dikte 243mm	156,50	m2													
8-lagen															
massief constructief element, dikte 243mm	156,50	m2	1,00			191,12			191,12			29.910,28			29.910,28
montage element	156,50	m2	1,00					20,00	20,00					3.130,00	3.130,00
bevestigingsmidden	156,50	m2	1,00			3,50			3,50			547,75			547,75
koppellijsten tbv verbinding elementen	0,00	m1				6,00			6,00						
meerprijs extra opening <15m2	0,00	st						18,00	18,00						
Totaal	156,50	m2				194,62		20,00	214,62			30.458,03		3.130,00	33.588,03
kanaalplaatvloer [overspanning tot 7,40m] dikte 260mm	36,00	m2													
afdekken trapgat, incl afschrijving	0,00	m2						0,30	0,30						
raveelijzer 2400mm, vloerdikte 260mm	0,00	st				333,00			333,00						
kanaalplaatvloer [overspanning tot 7,40m] 260mm	36,00	m2	1,00	0,030	1,35	43,05			44,40	1,08	48,60	1.549,80			1.598,40
bouwviilt, dikte 6mm	0,00	m2		0,080	3,60	17,05			20,65						
autokraan 70 ton, mastlengte 40m [hulpgeiek 18m]	0,36	uu	0,01					151,80	151,80					54,65	54,65
Totaal	36,00	m2		0,030	1,35	43,05		1,52	45,92	1,08	48,60	1.549,80		54,65	1.653,05

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
TOTAAL VLOEREN										1,08	48,60	32.007,83		3.184,65	35.241,08
TRAPPEN EN HELLINGEN															
prefab betontrap 18 treden, 1-verdieping	1,00	st													
verdiepingshoge betontrap 18 treden b1,2m	1,00	st	1,00	2,600	117,00	2.860,...			2.977,...	2,60	117,00	2.860,00			2.977,00
staalvilt, dikte 10mm	0,09	m2	0,09	0,080	3,60	50,06			53,66	0,01	0,32	4,51			4,83
autokraan 40 ton, mastlengte 38m [hulpgiek 16m]	0,89	uu	0,89					94,60	94,60					84,19	84,19
Totaal	1,00	st		2,607	117,32	2.864,...		84,19	3.066,...	2,61	117,32	2.864,51		84,19	3.066,02
stalen vluchttrap met 2 kwarten, stalen treden	1,00	st													
stalen steektrap met 2 kwarten, stalen treden	1,00	st	1,00	2,500	112,50	9.434,...			9.547,...	2,50	112,50	9.434,88			9.547,38
spijlenhek, balusters hoh 2000mm	5,00	m1	5,00	0,450	20,25	193,54			213,79	2,25	101,25	967,70			1.068,95
Totaal	1,00	st		4,750	213,75	10.402,...			10.616,...	4,75	213,75	10.402,58			10.616,33
TOTAAL TRAPPEN EN HELLINGEN										7,36	331,07	13.267,09		84,19	13.682,35
DAKEN															
DCP-folie , strookbreedte 200mm	6,00	m1													
loodervanger, slabbreedte 200mm	6,00	m1	1,00	0,110	4,95	10,31			15,26	0,66	29,70	61,86			91,56
Totaal	6,00	m1		0,110	4,95	10,31			15,26	0,66	29,70	61,86			91,56
boeiboord multiplex, dikte 12mm op regelwerk	0,00	m2													
boeiboord multiplex, dikte 12mm [exterieur]	0,00	m2	1,00	0,220	9,90	18,25			28,15						
vuren 32x75mm	0,00	m1	1,67	0,070	3,15	1,05			4,20						
Totaal	0,00	m2													
boeiboord gevingerlast cedarwood dikte 18mm op regelwerk	68,62	m1													
gevingerlast cedarwood, dikte 18mm	68,62	m1	1,00	0,220	9,90	25,40			35,30	15,10	679,34	1.742,95			2.422,29
vuren 32x75mm	114,39	m1	1,67	0,070	3,15	1,05			4,20	8,01	360,33	120,11			480,44
Totaal	68,62	m1		0,337	15,15	27,15			42,30	23,10	1.039,67	1.863,06			2.902,73
kanaalplaatvloer, steenwol isolatieplaat [Rc 3,5] dikte 140mm, druksterkte 120 kpa	442,53	m2													
voegvulling, 7,9liter/m1	2.920,70	ltr	6,60	0,007	0,29	0,12			0,41	18,98	854,30	350,48			1.204,79
aanbrengen voegvulling met kraan	5,53	uu	0,01					94,60	94,60					523,29	523,29
kanaalplaatvloer [overspanning tot 6,50m] 200mm	442,53	m2	1,00	0,030	1,35	38,05			39,40	13,28	597,42	16.838,27			17.435,68
bouwvilt, dikte 6mm	0,00	m2		0,080	3,60	17,05			20,65						
gewapende lpde folie met versterkt wapeningsnet, dampdicht	442,53	m2	1,00	0,030	1,35	1,63			2,98	13,28	597,42	721,32			1.318,74
koud verwerkbare hechtprimer op basis van synthetisch rubber	442,53	m2	1,00	0,040	1,80	1,00			2,80	17,70	796,55	442,53			1.239,08

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
kunststof bevestiger met stalen schroef 150mm kurkafschot isolatie dikte, 40mm r waarde 3	1.770,12 442,53	st m2	4,00 1,00	0,015 0,070	0,68 3,15	0,38 20,36			1,06 23,51	26,55 30,98	1.194,83 1.393,97	672,65 9.009,91			1.867,48 10.403,88
autokraan 40 ton, mastlengte 38m [hulpgiek 16m]	4,43	uu	0,01					94,60	94,60					418,63	418,63
Totaal	442,53	m2		0,273	12,28	63,35		2,13	77,76	120,77	5.434,49	28.035,16		941,93	34.411,58
TOTAAL DAKEN										144,53	6.503,86	29.960,08		941,93	37.405,87
BUITENWANDOPENINGEN															
hardhouten raamkozijn 1-delig vastglas, 892x866mm [bxh] incl. dubbele beglazing	2,00	st													
hardhouten raamkozijn 900x700mm [bxh] incl. dubbele hr++ beglazing	2,00	st	1,00	1,270	57,15	210,60			267,75	2,54	114,30	421,20			535,50
levering 2 of meer raamkozijnen	2,00	st	1,00												
Totaal	2,00	st		1,270	57,15	210,60			267,75	2,54	114,30	421,20			535,50
hardhouten raamkozijn 1-delig valraam, 892x866mm [bxh] incl. dubbele beglazing	15,00	st													
hardhouten raamkozijn 900x850mm [bxh] incl. dubbele hr++ beglazing	15,00	st	1,00	1,380	62,10	418,80			480,90	20,70	931,50	6.282,00			7.213,50
levering 2 of meer raamkozijnen	15,00	st	1,00												
Totaal	15,00	st		1,380	62,10	418,80			480,90	20,70	931,50	6.282,00			7.213,50
hardhouten raamkozijn 1400x850mm (bxh) 2-delig vastglas/vastglas incl. dubbele beglazing	12,00	st													
hardhouten raamkozijn 1400x866mm (bxh), vastglas/vastglas incl. dubbele hr++ beglazing	12,00	st	1,00	1,370	61,65	334,80			396,45	16,44	739,80	4.017,60			4.757,40
levering 2 of meer raamkozijnen	12,00	st	1,00												
Totaal	12,00	st		1,370	61,65	334,80			396,45	16,44	739,80	4.017,60			4.757,40
hardhouten pui 2400x2750mm (bxh) 2-delig vastglas/vastglas incl. dubbele beglazing	2,00	st													
hardhouten pui 2400x2750mm (bxh), vastglas/vastglas incl. dubbele hr++ beglazing	2,00	st	1,00	2,160	97,20	450,00			547,20	4,32	194,40	900,00			1.094,40
levering 2 of meer raamkozijnen	2,00	st	1,00												
Totaal	2,00	st		2,160	97,20	450,00			547,20	4,32	194,40	900,00			1.094,40
hardhouten pui 3240x2615mm (bxh) 2-delig vastglas/vastglas incl. dubbele beglazing	1,00	st													
hardhouten raamkozijn 3240x2615mm (bxh), vastglas/vastglas incl. dubbele hr++ beglazing	1,00	st	1,00	2,160	97,20	450,00			547,20	2,16	97,20	450,00			547,20
levering 1 raam kozijn	1,00	st	1,00					65,00	65,00					65,00	65,00
Totaal	1,00	st		2,160	97,20	450,00		65,00	612,20	2,16	97,20	450,00		65,00	612,20

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
hardhouten raamkozijn 1400x850mm (bxh) 2-delig vastglas/draaikiepraam incl. dubbele beglazing	9,00	st													
hardhouten raamkozijn 1400x850mm (bxh), draaikiep/vastglas incl. dubbele hr++ beglazing	9,00	st	1,00	2,440	109,80	603,00			712,80	21,96	988,20	5.427,00			6.415,20
levering 2 of meer raamkozijnen	9,00	st	1,00												
Totaal	9,00	st		2,440	109,80	603,00			712,80	21,96	988,20	5.427,00			6.415,20
hardhouten achterdeurkozijn 930x2315mm (bxh) met deur zonder beglazing	1,00	st													
hardhouten achterdeurkozijn 930x2315mm (bxh) incl. achterdeur zonder beglazing	6,00	st	6,00	2,940	132,30	1.053,...			1.185,...	17,64	793,80	6.321,60			7.115,40
levering 1 enkel deurkozijn	1,00	st	1,00					65,00	65,00					65,00	65,00
Totaal	1,00	st		17,640	793,80	6.321,...		65,00	7.180,...	17,64	793,80	6.321,60		65,00	7.180,40
hardhouten achterdeurkozijn 930x2315mm (bxh) met achterdeur en incl. dubbele beglazing	5,00	st													
hardhouten achterdeurkozijn 930x2315mm (bxh) incl. achterdeur en dubbele beglazing	6,00	st	1,20	2,940	132,30	1.053,...			1.185,...	17,64	793,80	6.321,60			7.115,40
levering 2 of meer enkele deurkozijnen	6,00	st	1,20												
Totaal	5,00	st		3,528	158,76	1.264,...			1.423,...	17,64	793,80	6.321,60			7.115,40
hardhouten hefschuifpui zonder bovenlicht, breedte 3000mm	12,00	m1													
basisprijs 2-delige meranti hefschuifpui, breedte 3000mm	1,00	st	1,00	8,500	382,50	1.230,...			1.612,...	8,50	382,50	1.230,00			1.612,50
variabele prijs 2-delige meranti hefschuifpui, breedte 3000mm	12,00	m1	1,00			486,00			486,00			5.832,00			5.832,00
Totaal	12,00	m1		0,708	31,88	588,50			620,38	8,50	382,50	7.062,00			7.444,50
spaanplaat vensterbank breedte 200mm, in lijm incl. kit	11,92	m1													
2 componenten-lijm, elastisch [koker]	0,72	st	0,06			16,90			16,90			12,09			12,09
spaanplaat vensterbank, breedte 200mm	11,92	m1	1,00	0,300	13,50	13,23			26,73	3,58	160,92	157,70			318,62
Totaal	11,92	m1		0,300	13,50	14,24			27,74	3,58	160,92	169,79			330,71
spaanplaat vensterbank breedte 200mm, in lijm incl. kit	20,26	m1													
2 componenten-lijm, elastisch [koker]	1,22	st	0,06			16,90			16,90			20,54			20,54
spaanplaat vensterbank, breedte 200mm	20,26	m1	1,00	0,300	13,50	13,23			26,73	6,08	273,51	268,04			541,55
Totaal	20,26	m1		0,300	13,50	14,24			27,74	6,08	273,51	288,58			562,09
spaanplaat vensterbank breedte 200mm, in lijm incl. kit	11,92	m1													
2 componenten-lijm, elastisch [koker]	0,72	st	0,06			16,90			16,90			12,09			12,09
spaanplaat vensterbank, breedte 200mm	11,92	m1	1,00	0,300	13,50	13,23			26,73	3,58	160,92	157,70			318,62
Totaal	11,92	m1		0,300	13,50	14,24			27,74	3,58	160,92	169,79			330,71

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
meranti rabatdelen 18x130mm, horizontaal h.o.h. regelwerk 600mm	280,50	m2													
geschaafd vuren 32x75mm, verduurzaamd	467,59	m1	1,67	0,070	3,15	1,87			5,02	32,73	1.472,92	874,40			2.347,32
meranti rabatdelen 18x130mm	2.159,85	m1	7,70	0,050	2,25	6,74			8,99	107,99	4.859,66	14.557,39			19.417,05
steenwolplaat [Rd 2,70], dikte 100mm	280,50	m2	1,00	0,070	3,15	6,30			9,45	19,64	883,58	1.767,15			2.650,73
gewapende [geperforeerde] lpde folie, dampdoorlatend en waterkerend	280,50	m2	1,00	0,030	1,35	1,33			2,68	8,42	378,68	373,07			751,74
Totaal	280,50	m2		0,602	27,08	62,65			89,72	168,77	7.594,83	17.572,00			25.166,84
TOTAAL BUITENWANDAFWERKINGEN										168,77	7.594,83	17.572,00			25.166,84
BINNENWANDAFWERKINGEN															
behang- of spuitklaar maken gipskartonplaat, breedte 1200mm	1.524,19	m2													
voorbehandelen ondergrond	1.524,19	m2	1,00					4,24	4,24					6.462,57	6.462,57
behang- of spuitklaar maken gipskartonplaat, b1200mm [niv. C]	1.524,19	m2	1,00					4,77	4,77					7.270,39	7.270,39
Totaal	1.524,19	m2						9,01	9,01					13.732,95	13.732,95
tegelklaar maken kalkzandsteen elementen	174,71	m2													
voorbehandelen ondergrond	174,71	m2	1,00					4,24	4,24					740,77	740,77
cementgebonden pleisterlaag elementen	174,71	m2	1,00					7,90	7,90					1.380,21	1.380,21
Totaal	174,71	m2						12,14	12,14					2.120,98	2.120,98
keramische wandtegel 150x300mm [glanzend/mat], wit	174,68	m2													
voorstrijkmiddel	17,47	ltr	0,10	0,100	4,50	9,32			13,82	1,75	78,61	162,80			241,41
keramische wandtegel 150x200mm, wit	174,68	m2	1,00	0,400	18,00	12,27			30,27	69,87	3.144,24	2.143,32			5.287,56
pastategellijm	227,08	kg	1,30			1,50			1,50			340,63			340,63
voegmortel	78,61	kg	0,45	0,200	9,00	1,20			10,20	15,72	707,45	94,33			801,78
toeslag siertegelstrip	0,00	m1						10,00	10,00						
Totaal	174,68	m2		0,500	22,50	15,69			38,19	87,34	3.930,30	2.741,08			6.671,38
Faay dagkant	95,00	m1													
vuren 50x75mm	76,00	m1	0,80	0,070	3,15	2,35			5,50	5,32	239,40	178,60			418,00
vuren 38x75mm	339,15	m1	3,57	0,070	3,15	1,51			4,66	23,74	1.068,32	512,12			1.580,44
mdf plaat 2440-2750x1220mm, dikte 12mm	95,00	m2	1,00	0,220	9,90	4,57			14,47	20,90	940,50	434,15			1.374,65
Totaal	95,00	m1		0,526	23,67	11,84			35,51	49,96	2.248,22	1.124,87			3.373,09
Faay GP22, dikte 22mm	209,74	m2													
Faay GP22, dikte 22mm	209,74	m2	1,00	0,250	11,25	13,95			25,20	52,44	2.359,58	2.925,87			5.285,45
slof tbv voorzetwand, dikte 22mm	419,48	m1	2,00			2,68			2,68			1.124,21			1.124,21
T-profiel 50mm 2350 t/m 3550mm	209,74	m1	1,00			1,72			1,72			360,75			360,75
Totaal	209,74	m2		0,250	11,25	21,03			32,28	52,44	2.359,58	4.410,83			6.770,41

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

[illegible]

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
pv panelen 9 m2 plat-dak	22,00	set													
pv-paneel 1,5 m2	132,00	st	6,00	1,500	67,50	219,85			287,35	198,00	8.910,00	29.020,20			37.930,20
bevestigingssysteem plat-dak	132,00	st	6,00	0,400	18,00	20,88			38,88	52,80	2.376,00	2.756,16			5.132,16
omvormer (vanaf 7,5 m2)	22,00	st	1,00	0,650	29,25	413,60			442,85	14,30	643,50	9.099,20			9.742,70
Totaal	22,00	set		12,050	542,25	1.857,...			2.400,...	265,10	11.929,50	40.875,56			52.805,06
TOTAAL ENERGIE-OPWEKKING										265,10	11.929,50	40.875,56			52.805,06
WARMTE-OPWEKKING															
Warmtepompen met elektrische bijverwarming 22 KW, voorraadvat 180, cv buffervat 40l	3,00	st													
Warmtepompen met elektrische bijverwarming 22 KW, met warmwater voorraadvat 180l en cv buffervat 40l	3,00	st	1,00	6,600	297,00	6.916,...			7.213,...	19,80	891,00	20.750,40			21.641,40
vulslangset 5m	7,00	st	2,33	0,250	11,25	6,40			17,65	1,75	78,75	44,80			123,55
in bedrijf stellen	24,00	st	8,00	1,000	45,00				45,00	24,00	1.080,00				1.080,00
kogelkraan	7,00	st	2,33	0,334	15,03	8,44			23,47	2,34	105,21	59,08			164,29
inlaatcombinatie 6 bar	7,00	st	2,33	0,500	22,50	15,00			37,50	3,50	157,50	105,00			262,50
overstortventiel	7,00	st	2,33	0,400	18,00	3,27			21,27	2,80	126,00	22,89			148,89
Totaal	3,00	st		18,063	812,82	6.994,...			7.806,...	54,19	2.438,46	20.982,17			23.420,63
TOTAAL WARMTE-OPWEKKING										54,19	2.438,46	20.982,17			23.420,63
AFVOEREN															
zinken hwa standleiding Ø100mm	8,10	m1													
zinken hwa buis Ø100mm, lengte 2m	4,05	st	0,50	0,500	22,50	29,68			52,18	2,03	91,13	120,20			211,33
beugel Ø80mm, thermisch verzinkt	6,75	st	0,83	0,080	3,60	3,04			6,64	0,54	24,30	20,52			44,82
zinken bocht 40° Ø100mm	8,10	st	1,00			12,30			12,30			99,63			99,63
zinken bocht 72° Ø100mm	0,00	st				13,84			13,84						
Totaal	8,10	m1		0,317	14,25	29,67			43,92	2,57	115,43	240,35			355,78
pe verzamelleiding Ø40mm incl. toeslag hulpstukken	72,00	m1													
pe afvoerbuis Ø40x3,0mm, zwart	72,00	m1	1,00	0,190	8,55	3,16			11,71	13,68	615,60	227,52			843,12
toeslag-minuten hulpstukken	8,42	st	0,12	1,000	45,00				45,00	8,42	379,08				379,08
toeslag-materiaal hulpstukken	108,00	E..	1,50			1,05			1,05			112,86			112,86
Totaal	72,00	m1		0,307	13,82	4,73			18,54	22,10	994,68	340,38			1.335,06
uponor MLC leiding S,40 x 4 mm, L=5m,wit	195,00	m1													
Uponor MLC leidingen	195,00	m1	1,00	0,190	8,55	3,16			11,71	37,05	1.667,25	616,20			2.283,45
toeslag-minuten hulpstukken	22,82	st	0,12	1,000	45,00				45,00	22,82	1.026,68				1.026,68
toeslag-materiaal hulpstukken	292,50	E..	1,50			1,05			1,05			305,66			305,66
Totaal	195,00	m1		0,307	13,82	4,73			18,54	59,87	2.693,93	921,86			3.615,79

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
RVS buis 22 x 1,5 mm RVS-304 Glanzend gepolijst incl. hulpstukken	37,00	m1													
rvs verzamelleiding Ø50mm, incl. toeslag hulpstukken	37,00	m1	1,00	0,300	13,50	52,00			65,50	11,10	499,50	1.924,00			2.423,50
Totaal	37,00	m1		0,300	13,50	52,00			65,50	11,10	499,50	1.924,00			2.423,50
TOTAAL AFVOEREN										95,64	4.303,54	3.426,59			7.730,13
WARMTEDISTRIBUTIE															
7-groeps vloerverwarming 65m2 als hoofdverwarming, excl. aansluitleiding	7,00	set													
slang 200m	22,75	rol	3,25			159,12			159,12			3.619,98			3.619,98
aanbrengen vloerverwarming h.o.h. 100mm	455,00	m2	65,00	0,340	15,30				15,30	154,70	6.961,50				6.961,50
noppenmat	455,00	m2	65,00			5,73			5,73			2.607,15			2.607,15
vloercontrol/pompschakelaar	0,00	st				36,83			36,83						
groepsverdeler 7-groeps	7,00	st	1,00	2,000	90,00	731,02			821,02	14,00	630,00	5.117,14			5.747,14
Totaal	7,00	set		24,100	1.084,...	1.620,...			2.705,...	168,70	7.591,50	11.344,27			18.935,77
TOTAAL WARMTEDISTRIBUTIE										168,70	7.591,50	11.344,27			18.935,77
LUCHTBEHANDELING															
ltho daalderop ventilatie-unit CVE-S ECO SE-vochtsensor - RFT-N afstandsbediening	7,00	st													
badkamerventilator met hygrostaat en timer [230V], 100m3/uur	7,00	st	1,00	2,000	90,00	172,32			262,32	14,00	630,00	1.206,24			1.836,24
Totaal	7,00	st		2,000	90,00	172,32			262,32	14,00	630,00	1.206,24			1.836,24
TOTAAL LUCHTBEHANDELING										14,00	630,00	1.206,24			1.836,24
KRACHTSTROOM															
elektra woonkamer, vloeroppervlak <50m2	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	84,00	m1	12,00					4,65	4,65					390,60	390,60
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	42,00	st	6,00			2,74			2,74			115,08			115,08
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	84,00	m1	12,00	0,100	4,50				4,50	8,40	378,00				378,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	84,00	m1	12,00	0,100	4,50				4,50	8,40	378,00				378,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,88	st	0,13			3,57			3,57			3,12			3,12
sleufkeg [200 stuks]	0,42	st	0,06			20,00			20,00			8,40			8,40
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	35,00	st	5,00			1,48			1,48			51,80			51,80
afdekplaat, universeel	14,00	st	2,00			0,48			0,48			6,72			6,72
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	0,84	st	0,12	1,000	45,00	10,00			55,00	0,84	37,80	8,40			46,20
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	1,68	st	0,24	1,000	45,00	16,00			61,00	1,68	75,60	26,88			102,48
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	1,68	st	0,24	1,000	45,00	16,00			61,00	1,68	75,60	26,88			102,48

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,84	st	0,12			15,65			15,65			13,15			13,15
serieschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	7,49			18,74	1,75	78,75	52,43			131,18
eendelige afdekplaat	7,00	st	1,00			3,34			3,34			23,38			23,38
inzetplaat	7,00	st	1,00			1,91			1,91			13,37			13,37
WCD+A opbouw 2-voudig	49,00	st	7,00	0,250	11,25	5,28			16,53	12,25	551,25	258,82			810,07
Totaal	7,00	st		5,000	225,00	86,92		55,80	367,72	35,00	1.575,00	608,43		390,60	2.574,03
elektra slaapkamer, vloeroppervlak <10m2	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	42,00	m1	6,00					4,65	4,65					195,30	195,30
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	17,50	st	2,50			2,74			2,74			47,95			47,95
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	42,00	m1	6,00	0,100	4,50				4,50	4,20	189,00				189,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	28,00	m1	4,00	0,100	4,50				4,50	2,80	126,00				126,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,42	st	0,06			3,57			3,57			1,50			1,50
sleufkeg [200 stuks]	0,18	st	0,03			20,00			20,00			3,50			3,50
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	21,00	st	3,00			1,48			1,48			31,08			31,08
afdekplaat, universeel	7,00	st	1,00			0,48			0,48			3,36			3,36
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	10,00			55,00	0,42	18,90	4,20			23,10
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	0,70	st	0,10	1,000	45,00	16,00			61,00	0,70	31,50	11,20			42,70
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	0,70	st	0,10	1,000	45,00	16,00			61,00	0,70	31,50	11,20			42,70
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,28	st	0,04			15,65			15,65			4,38			4,38
1-polige wisselschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	4,82			16,07	1,75	78,75	33,74			112,49
wissel-trekschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	18,08			29,33	1,75	78,75	126,56			205,31
eendelige afdekplaat	7,00	st	1,00			3,34			3,34			23,38			23,38
inzetplaat	7,00	st	1,00			1,91			1,91			13,37			13,37
WCD+A opbouw 2-voudig	14,00	st	2,00	0,250	11,25	5,28			16,53	3,50	157,50	73,95			231,45
Totaal	7,00	st		2,260	101,70	55,62		27,90	185,22	15,82	711,90	389,37		195,30	1.296,57
elektra keuken, standaard	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	98,00	m1	14,00					4,65	4,65					455,70	455,70
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	35,00	st	5,00			2,74			2,74			95,90			95,90
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	98,00	m1	14,00	0,100	4,50				4,50	9,80	441,00				441,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	42,00	m1	6,00	0,100	4,50				4,50	4,20	189,00				189,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,42	st	0,06			3,57			3,57			1,50			1,50
sleufkeg [200 stuks]	0,28	st	0,04			20,00			20,00			5,60			5,60
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	42,00	st	6,00			1,48			1,48			62,16			62,16
afdekplaat, universeel	7,00	st	1,00			0,48			0,48			3,36			3,36
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	0,56	st	0,08	1,000	45,00	10,00			55,00	0,56	25,20	5,60			30,80
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	1,12	st	0,16	1,000	45,00	16,00			61,00	1,12	50,40	17,92			68,32
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	1,12	st	0,16	1,000	45,00	16,00			61,00	1,12	50,40	17,92			68,32
VD, groen/geel 2,5 mm2 [rol 100m]	1,12	st	0,16	1,000	45,00	16,00			61,00	1,12	50,40	17,92			68,32
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,42	st	0,06			15,65			15,65			6,57			6,57
1-polige wisselschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	4,82			16,07	1,75	78,75	33,74			112,49
eendelige afdekplaat	7,00	st	1,00			3,34			3,34			23,38			23,38
inzetplaat	7,00	st	1,00			1,91			1,91			13,37			13,37
WCD+A opbouw 2-voudig	35,00	st	5,00	0,250	11,25	5,28			16,53	8,75	393,75	184,87			578,62
Totaal	7,00	st		4,060	182,70	69,97		65,10	317,77	28,42	1.278,90	489,81		455,70	2.224,41

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
elektra badkamer	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	70,00	m1	10,00					4,65	4,65					325,50	325,50
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	28,00	st	4,00			2,74			2,74			76,72			76,72
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	70,00	m1	10,00	0,100	4,50				4,50	7,00	315,00				315,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	42,00	m1	6,00	0,100	4,50				4,50	4,20	189,00				189,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,42	st	0,06			3,57			3,57			1,50			1,50
sleufkeg [200 stuks]	0,28	st	0,04			20,00			20,00			5,60			5,60
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	21,00	st	3,00			1,48			1,48			31,08			31,08
afdekplaat, universeel	14,00	st	2,00			0,48			0,48			6,72			6,72
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	10,00			55,00	0,42	18,90	4,20			23,10
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	0,70	st	0,10	1,000	45,00	16,00			61,00	0,70	31,50	11,20			42,70
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	16,00			61,00	0,42	18,90	6,72			25,62
VD, groen/geel 2,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	16,00			61,00	0,42	18,90	6,72			25,62
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,28	st	0,04			15,65			15,65			4,38			4,38
koperdraad, vertind zacht 6mm2 [rol 90m]	0,91	st	0,13			31,84			31,84			28,97			28,97
aanbrengen koperdraad 6mm2	84,00	m1	12,00	0,100	4,50				4,50	8,40	378,00				378,00
2-polige badkamer-trekschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	19,64			30,89	1,75	78,75	137,48			216,23
aardrail 6x6+1x25mm	7,00	st	1,00	0,200	9,00	2,35			11,35	1,40	63,00	16,45			79,45
Totaal	7,00	st		3,530	158,85	48,25		46,50	253,60	24,71	1.111,95	337,75		325,50	1.775,20
elektra WC	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	70,00	m1	10,00					4,65	4,65					325,50	325,50
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	28,00	st	4,00			2,74			2,74			76,72			76,72
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	70,00	m1	10,00	0,100	4,50				4,50	7,00	315,00				315,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	42,00	m1	6,00	0,100	4,50				4,50	4,20	189,00				189,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,42	st	0,06			3,57			3,57			1,50			1,50
sleufkeg [200 stuks]	0,28	st	0,04			20,00			20,00			5,60			5,60
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	21,00	st	3,00			1,48			1,48			31,08			31,08
afdekplaat, universeel	14,00	st	2,00			0,48			0,48			6,72			6,72
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	10,00			55,00	0,42	18,90	4,20			23,10
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	0,70	st	0,10	1,000	45,00	16,00			61,00	0,70	31,50	11,20			42,70
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	16,00			61,00	0,42	18,90	6,72			25,62
VD, groen/geel 2,5 mm2 [rol 100m]	0,42	st	0,06	1,000	45,00	16,00			61,00	0,42	18,90	6,72			25,62
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,28	st	0,04			15,65			15,65			4,38			4,38
koperdraad, vertind zacht 6mm2 [rol 90m]	0,91	st	0,13			31,84			31,84			28,97			28,97
aanbrengen koperdraad 6mm2	84,00	m1	12,00	0,100	4,50				4,50	8,40	378,00				378,00
2-polige badkamer-trekschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	19,64			30,89	1,75	78,75	137,48			216,23
aardrail 6x6+1x25mm	7,00	st	1,00	0,200	9,00	2,35			11,35	1,40	63,00	16,45			79,45
Totaal	7,00	st		3,530	158,85	48,25		46,50	253,60	24,71	1.111,95	337,75		325,50	1.775,20
elektra hal/gang	7,00	st													
sleuf frezen tbv leidingen 5/8"	70,00	m1	10,00					4,65	4,65					325,50	325,50
kunststof buis Ø16mm, lengte 4m	28,00	st	4,00			2,74			2,74			76,72			76,72
aanbrengen buis in metselwand Ø16-Ø19	70,00	m1	10,00	0,100	4,50				4,50	7,00	315,00				315,00
aanbrengen buis ingestort Ø16-Ø19	42,00	m1	6,00	0,100	4,50				4,50	4,20	189,00				189,00
pvc sok 16 mm [48 stuks]	0,70	st	0,10			3,57			3,57			2,50			2,50
sleufkeg [200 stuks]	0,28	st	0,04			20,00			20,00			5,60			5,60

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
inbouwdoos 40mm diepmodel 5/8"	14,00	st	2,00			1,48			1,48			20,72			20,72
afdekplaat, universeel	7,00	st	1,00			0,48			0,48			3,36			3,36
VD, zwart 1,5 mm2 [rol 100m]	1,12	st	0,16	1,000	45,00	10,00			55,00	1,12	50,40	11,20			61,60
VD, blauw 2,5 mm2 [rol 100m]	0,56	st	0,08	1,000	45,00	16,00			61,00	0,56	25,20	8,96			34,16
VD, bruin 2,5 mm2 [rol 100m]	0,56	st	0,08	1,000	45,00	16,00			61,00	0,56	25,20	8,96			34,16
lasklem 5-voudig [100 stuks]	0,28	st	0,04			15,65			15,65			4,38			4,38
1-polige wisselschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	4,82			16,07	1,75	78,75	33,74			112,49
wissel-trekschakelaar	7,00	st	1,00	0,250	11,25	18,08			29,33	1,75	78,75	126,56			205,31
eendelige afdekplaat	7,00	st	1,00			3,34			3,34			23,38			23,38
inzetplaat	7,00	st	1,00			1,91			1,91			13,37			13,37
WCD inbouw enkelvoudig	14,00	st	2,00	0,250	11,25	3,33			14,58	3,50	157,50	46,62			204,12
combischakelaar + wcd wissel	7,00	st	1,00	0,350	15,75	16,14			31,89	2,45	110,25	112,98			223,23
Totaal	7,00	st		3,270	147,15	71,29		46,50	264,94	22,89	1.030,05	499,05		325,50	1.854,60
6-groepenverdeler [1-fase]	7,00	st													
6 groepenverdeler [220x330mm]	7,00	st	1,00	3,500	157,50	437,80			595,30	24,50	1.102,50	3.064,60			4.167,10
meterbord 417/2	7,00	st	1,00	0,500	22,50	30,52			53,02	3,50	157,50	213,64			371,14
Totaal	7,00	st		4,000	180,00	468,32			648,32	28,00	1.260,00	3.278,24			4.538,24
TOTAAL KRACHTSTROOM										179,55	8.079,75	5.940,40		2.018,10	16.038,25
BEVEILIGING															
optische rookmelder met backup	8,00	st													
optische rookmelder, koppelbaar [litium backup]	8,00	st	1,00	0,200	9,00	39,61			48,61	1,60	72,00	316,88			388,88
Totaal	8,00	st		0,200	9,00	39,61			48,61	1,60	72,00	316,88			388,88
koolstofmonoxidemelder	17,00	st													
koolstofmonoxidemelder	17,00	st	1,00	0,200	9,00	39,61			48,61	3,40	153,00	673,37			826,37
Totaal	17,00	st		0,200	9,00	39,61			48,61	3,40	153,00	673,37			826,37
schuimblustoestel [water/extra eco], inhoud 6liter [milieu-keur]	3,00	st													
incl. ophangbeugel															
schuimblustoestel, inhoud 6l water/extra eco	3,00	st	1,00	0,250	11,25	146,30			157,55	0,75	33,75	438,90			472,65
Totaal	3,00	st		0,250	11,25	146,30			157,55	0,75	33,75	438,90			472,65
TOTAAL BEVEILIGING										5,75	258,75	1.429,15			1.687,90
TRANSPORT															
personenlift 1000x1400x2100mm [rolstoeltoegankelijk]	1,00	st													
personenlift 1000x1400x2100mm	1,00	st	1,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00
meerprijs per extra meter hefhoogte	0,00	m1						250,00	250,00						
Totaal	1,00	st						20.000,00	20.000,00					20.000,00	20.000,00

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Omschrijving	Aantal	1h	Kop	Norm	Loon/1h	Materiaal/1h	Materieel/1h	Oa/1h	Prijs/1h	Uren	Loon	Materiaal	Materieel	Oa	Bedrag
TOTAAL TRANSPORT														20.000,00	20.000,00
VASTE KEUKENVOORZIENINGEN															
standaard project keuken	6,00	st													
onderkast b400mm, 1 plank + 1 lade	6,00	st	1,00	0,400	18,00	99,00			117,00	2,40	108,00	594,00			702,00
onderkast b600mm, 1 plank + 1 lade	12,00	st	2,00	0,400	18,00	111,00			129,00	4,80	216,00	1.332,00			1.548,00
dubbele gootsteenkast met 2 vaste voorstukken en wegneembaar achterpaneel b1000mm	6,00	st	1,00	0,400	18,00	149,00			167,00	2,40	108,00	894,00			1.002,00
plank tbv gootsteengedeelte	6,00	st	1,00	0,200	9,00	8,12			17,12	1,20	54,00	48,72			102,72
bovenkast b400mm, 2 planken	6,00	st	1,00	0,400	18,00	71,00			89,00	2,40	108,00	426,00			534,00
bovenkast b600mm, 2 planken	12,00	st	2,00	0,400	18,00	78,00			96,00	4,80	216,00	936,00			1.152,00
dubbele bovenkast b1200mm, 1 plank	6,00	st	1,00	0,550	24,75	110,00			134,75	3,30	148,50	660,00			808,50
frontpaneel tbv geïntegreerde afzuigkap b600mm	6,00	st	1,00	0,200	9,00	23,00			32,00	1,20	54,00	138,00			192,00
aanrechtblad rvs 2110x600mm, 1 bak links/rechts uit midden 760mm glad of wafelmotief	6,00	st	1,00	0,700	31,50	258,68			290,18	4,20	189,00	1.552,08			1.741,08
kraangat boren	6,00	st	1,00	0,150	6,75	3,48			10,23	0,90	40,50	20,88			61,38
Totaal	6,00	st		4,600	207,00	1.100,...			1.307,...	27,60	1.242,00	6.601,68			7.843,68
TOTAAL VASTE KEUKENVOORZIENINGEN										27,60	1.242,00	6.601,68			7.843,68

Studentenversie
ArchiCalc begroting SCC

Bedragen in euro's

Manuren: 2.269,08 a EUR 45,00		
Loon (L):		102.108,56
Materiaal:		342.759,57
Materieel:		119,35
Hoofdaanneming (HA):		444.987,48
Onderaanneming (OA):		61.463,35
		506.450,83
Algemene bouwplaatskosten (BPK): 12,00 % over (HA + OA)		60.774,10
Verlet (V): 2,00 % over (L)		2.042,17
Algemene bedrijfskosten (AK): 9,00 % over (HA+ V)		40.232,67
A.K. over Onderaanneming: 9,00 % over (OA)		5.531,70
Totale kostprijs (KP):		615.031,47
Renteverlies (RV): 2,00 % over (KP)		12.300,63
Risico (RI): 1,50 % over (KP+ RV)		9.409,98
Winst (W): 6,00 % over (KP+ RV+ RI)		38.204,52
C.A.R. verzekering (CAR): 0,50 % over (KP+ RV+ RI+ W)		3.374,73
Begrotingsom excl. BTW:	EUR	678.321,33
BTW: 21,00 %	EUR	142.447,48
Begrotingsom incl. BTW:	EUR	820.768,81