Locatie	SFB codering	Element	Functie	Bevestigingswijze	R-ladder	Modulair?	Bron/Opmerkingen	Hoeveelheid	Eenheid	l	b	h	Materiaal 1	Hoeveelheid 1	Eenheid 1	Materiaal 2	Hoeveelh	Eenheid 2
Dak	**11 Bodemvoorzieningen**	Drainagebeek met filterlaag	Beschermde laag	Gelegd	R03 Reuse	Nee	https://greenroofshop.nl/product/zinc-filterlaag-100-g-m2/	442,53	m2									
Dak	**11 Bodemvoorzieningen**	Substraat (steenwol)	Ondergrond Vegetatie	Mechanisch	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://greenroofshop.nl/product/zinc-substraat-extensief/	442,53	m2									
Dak	**11 Bodemvoorzieningen**	Sedummix	Vegetatie	Uitgezaid	R08 Recycle-H (up)	Nee	https://greenroofshop.nl/product/sedum-mix/	442,53	m2									
Fundering	**16 Funderingsconstructie**	Fundering	Draagt en verdeelt structurele belasting	Gestort beton	R09 Recycle-L (Down)	Nee	Omstorpel | Beton stenen | Steenbreek.nl	6,6	m3		600	500						
Fundering	**16 Funderingsconstructie**	DPC folie	Beschermt tegen vocht	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knipmeel.nl/dpc-folie-dpc-damsdichtingsmaa	13,2	m2		6	0	0				0	0
Fundering	**16 Funderingsconstructie**	Isoboxe poeerkist	Bekisting cholen fundering	Droogbouwverbinding	R05 Refurbish	Nee	Isoboxe PaperFoil Funderingsbekisting kopen?	22	m1									
Fundering	**16 Funderingsconstructie**	Wapeningskorf	Versteviging Strokenfundering	Gelegd	R06 Remanufacture	Nee	Wapeningskorven | Wapeningsnetten | Steenbreek.nl	22	m1									
Fundering	**16 Funderingsconstructie**	Stalen buitpaal	Dragen gebouw	Gestort beton	R09 Recycle-L (Down)	Nee	Omstorpel | Beton stenen | Steenbreek.nl	4	st.		14000	300						
Voorgevel	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Dragende buitenwand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	96,34	m2			38	235	SLS Vuren geschaafd	131,4	m1		
Rechterzijgevel	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Dragende buitenwand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	52,25	m2			38	235	SLS Vuren geschaafd	71,5	m1		
Achtergevel	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Dragende buitenwand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	74,81	m2			38	235	SLS Vuren geschaafd	102,4	m1		
Linkerzijgevel	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Dragende buitenwand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	57,09	m2			38	235	SLS Vuren geschaafd	78,2	m1		
Voorgevel	**21 Buitenwanden**	Latwerk	Draagt gevelbekleding	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/keraplan-vuren-c-gefilc3%a9nd	240,85	m1			32	50					
Rechterzijgevel	**21 Buitenwanden**	Latwerk	Draagt gevelbekleding	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/keraplan-vuren-c-gefilc3%a9nd	130,625	m1			32	50					
Achtergevel	**21 Buitenwanden**	Latwerk	Draagt gevelbekleding	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/keraplan-vuren-c-gefilc3%a9nd	187,025	m1			32	50					
Linkerzijgevel	**21 Buitenwanden**	Latwerk	Draagt gevelbekleding	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/keraplan-vuren-c-gefilc3%a9nd	142,725	m1			32	50					
Voorgevel	**21 Buitenwanden**	Isovlas	Isolatiemateriaal	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knauf.nl/producten-en-te-plaatsen/	96,34	m2	1300	600	240						
Rechterzijgevel	**21 Buitenwanden**	Isovlas	Isolatiemateriaal	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knauf.nl/producten-en-te-plaatsen/	52,25	m2	1300	600	240						
Achtergevel	**21 Buitenwanden**	Isovlas	Isolatiemateriaal	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knauf.nl/producten-en-te-plaatsen/	74,81	m2	1300	600	240						
Linkerzijgevel	**21 Buitenwanden**	Isovlas	Isolatiemateriaal	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knauf.nl/producten-en-te-plaatsen/	57,09	m2	1300	600	240						
Voorgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes IN-150	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-in-150-damsdichtingsmaa	96,34	m2									
Rechterzijgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes IN-150	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-in-150-damsdichtingsmaa	52,25	m2									
Achtergevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes IN-150	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-in-150-damsdichtingsmaa	74,81	m2									
Linkerzijgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes IN-150	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-in-150-damsdichtingsmaa	57,09	m2									
Voorgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes EX-130	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-ex-130-damp-open-hob	96,34	m2									
Rechterzijgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes EX-130	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-ex-130-damp-open-hob	52,25	m2									
Achtergevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes EX-130	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-ex-130-damp-open-hob	74,81	m2									
Linkerzijgevel	**21 Buitenwanden**	Tafkes EX-130	Beschermt constructie	Nieten	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/tafkes-ex-130-damp-open-hob	57,09	m2									
1e verd. Appartement	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Woningscheidendewand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	37,08	m2		38	170	SLS Vuren geschaafd	50,9	m1			
2e verd. Appartement	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Woningscheidendewand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	37,08	m2		38	170	SLS Vuren geschaafd	50,9	m1			
3e verd. Appartement	**21 Buitenwanden**	HSB prefab wand	Woningscheidendewand	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.dehaandventner.nl/	145,97	m2		38	170	SLS Vuren geschaafd	199,9	m1			
BG Bergingen	**22 Binnenwanden**	Fayy HV84	Lichte scheidingswand	Droogbouwverbinding	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/hv84/	36,82	m2									
1e verd. Appartement	**22 Binnenwanden**	Fayy HV84	Lichte scheidingswand	Droogbouwverbinding	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/hv84/	105,48	m2									
2e verd. Appartement	**22 Binnenwanden**	Fayy HV84	Lichte scheidingswand	Droogbouwverbinding	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/hv84/	105,48	m2									
3e verd. Appartement	**22 Binnenwanden**	Fayy HV84	Lichte scheidingswand	Droogbouwverbinding	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/hv84/	145,97	m2									
1e verd. Appartement	**23 Vloeren, galerijen**	Kerto ripa kanaalplankvloer	Dragende vloer	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R03 Reuse	Ja	https://www.metsagroup.com/mets-wood/explore-wo	154	m2			300						
2e verd. Appartement	**23 Vloeren, galerijen**	Kerto ripa kanaalplankvloer	Dragende vloer	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R03 Reuse	Ja	https://www.metsagroup.com/mets-wood/explore-wo	154	m2			300						
3e verd. Appartement	**23 Vloeren, galerijen**	Kerto ripa kanaalplankvloer	Dragende vloer	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R03 Reuse	Ja	https://www.metsagroup.com/mets-wood/explore-wo	442,53	m2			300						
BG Bergingen	**23 Vloeren, galerijen**	Kanaalplankvloer	Dragende vloer	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R03 Reuse	Ja	https://dgcone.nl/producten/kanaalplankvloeren/gebruik	69	m2			200						
Dak	**27 Daken**	Kerto ripa kanaalplankvloer	Dragende constructie	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R03 Reuse	Ja	https://www.metsagroup.com/mets-wood/explore-wo	439	m2			300						
Dak	**27 Daken**	Kurk Afschotplatte	Isolatie en afschot	Plugjen (bijv. nylon plug, keilbout)	R02 Redesign	Ja	https://www.groenehoeveenterprise.nl/crook-kurkisolatie	442,53	m2			30->20						
Dak	**27 Daken**	Isovlas	Isolatiemateriaal	Klemvuste plaatsing	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.knauf.nl/producten/producten-en-te-plaatsen/	442,53	m2	1300	600	120						
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vensterbank	Afwerking	Vertijmd	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/optimum-vensterbank-mat-se	11,92	m1									
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vensterbank	Afwerking	Vertijmd	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/optimum-vensterbank-mat-se	11,92	m1									
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vensterbank	Afwerking	Vertijmd	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/optimum-vensterbank-mat-se	29,956	m1									
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Fayy-dagkant	Afwerking	Vertijmd	R04 Repair	Nee	incl. kozijst - https://www.fayy.nl/dgkant/	27,1100964	m1									
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Fayy-dagkant	Afwerking	Vertijmd	R04 Repair	Nee	incl. kozijst - https://www.fayy.nl/dgkant/	27,1100964	m1									
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Fayy-dagkant	Afwerking	Vertijmd	R04 Repair	Nee	incl. kozijst - https://www.fayy.nl/dgkant/	40,6756494	m1									
BG Centrale hal	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Toetrede centrale hal Bergingen	Schroeven	R04 Repair	Ja	https://www.deuren-gigant.nl/kunststeen/canadese-deu	1	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)					
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Schuifpui	Toetrede terras	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-schuifpui/2-de	2	st.	2900	2400		Kozijnhout (Finti)	10,8	m1	Glas	6,267756	m2
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Schuifpui	Toetrede terras	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-schuifpui/2-de	2	st.	2900	2400		Kozijnhout (Finti)	10,8	m1	Glas	6,267756	m2
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Pui	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	2	st.	2400	2750		Kozijnhout (Finti)	10,1	m1	Glas	5,927856	m2
1e verd. Centrale hal	**31 Wandopeningen, buiten**	Pui	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	1	st.	3240	2615		Kozijnhout (Finti)	11,71	m1	Glas	7,769884	m2
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (1 vaste/draai)	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	2	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (1 vaste/draai)	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	2	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (1 vaste/draai)	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	5	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (vastglas)	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	4	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (vastglas)	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	4	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Dubbelraam (vastglas)	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	4	st.	1392	866		Kozijnhout (Finti)	4,516	m1	Glas	0,920856	m2
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Raam (vastglas)	Doglichttoetrede	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vast-gla	2	st.	892	866		Kozijnhout (Finti)	3,516	m1	Glas	0,554856	m2
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vaste raam	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	4	st.	892	866		Kozijnhout (Finti)	3,516	m1	Glas	0,554856	m2
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vaste raam	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	4	st.	892	866		Kozijnhout (Finti)	3,516	m1	Glas	0,554856	m2
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Vaste raam	Doglichttoetrede + Ventilatie	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-kozijn/vastraam	7	st.	892	866		Kozijnhout (Finti)	3,516	m1	Glas	0,554856	m2
1e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Toetrede appartement	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://berkvens.nl/modellen/woningtoegangsdeur-60-4	2	st.	2315	930		Deurblad (Hout)					
2e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Toetrede appartement	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://berkvens.nl/modellen/woningtoegangsdeur-60-4	2	st.	2315	930		Deurblad (Hout)					
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Toetrede appartement	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://berkvens.nl/modellen/woningtoegangsdeur-60-4	5	st.	2315	930		Deurblad (Hout)					
3e verd. Appartement	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Toetrede dakterras	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-deur/stapelslo	5	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1	Glas	1,385046	m2
3e verd. Centrale hal	**31 Wandopeningen, buiten**	Buitendeur	Nooduitgang	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.boelevertmgeline.nl/houten-deur/stapelslo	1	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1	Glas	1,385046	m2
BG Bergingen	**32 Wandopeningen, binnen**	Binnendeur	Toetrede berging	Schroeven	R04 Repair	Ja	https://www.deuren-gigant.nl/kunststeen/canadese-deu	5	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1			
1e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Binnendeur	kamer- naar- kamer	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.skantrae.com/binnendeuren/boardpanel/	8	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1			
2e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Binnendeur	kamer- naar- kamer	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.skantrae.com/binnendeuren/boardpanel/	8	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1			
3e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Binnendeur	kamer- naar- kamer	Schroeven	R03 Reuse	Ja	https://www.skantrae.com/binnendeuren/boardpanel/	20	st.	2315	930		Kozijnhout (Finti)	6,49	m1			
1e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Taatsdeur	Toetrede Woonkamer	Taatsschamier	R03 Reuse	Ja	https://skagzie.nl/stalen-deuren/taatsdeuren/enkele-st	2	st.	2578	930							
2e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Taatsdeur	Toetrede Woonkamer	Taatsschamier	R03 Reuse	Ja	https://skagzie.nl/stalen-deuren/taatsdeuren/enkele-st	2	st.	2578	930							
3e verd. Appartement	**32 Wandopeningen, binnen**	Taatsdeur	Toetrede Woonkamer	Taatsschamier	R03 Reuse	Ja	https://skagzie.nl/stalen-deuren/taatsdeuren/enkele-st	5	st.	2578	930							
Voorgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Steenstrips (geel)	Gevelbekleding	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.steenbrink.nl/klaaswad-handvorm-wazelhoff		m2								17966	Nee 0
Rechterzijgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Steenstrips (geel)	Gevelbekleding	Schroeven	R05 Refurbish	Nee	https://www.steenbrink.nl/klaaswad-handvorm-wazelhoff		m2								17966	0
Linkerzijgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Steenstrips (geel)	Gevelbekleding	Schroeven	R05 Refurbish	Nee	https://www.steenbrink.nl/klaaswad-handvorm-wazelhoff		m2								17966	0
Voorgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Flint Hout	Gevelbekleding	Bouten en moeren	R03 Reuse	Nee	Rabardelen - https://flinti.com/	96,34	m2									
Rechterzijgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Flint Hout	Gevelbekleding	Bouten en moeren	R03 Reuse	Nee	Rabardelen - https://flinti.com/	52,25	m2									
Achtergevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Flint Hout	Gevelbekleding	Bouten en moeren	R03 Reuse	Nee	Rabardelen - https://flinti.com/	74,81	m2									
Linkerzijgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	Flint Hout	Gevelbekleding	Bouten en moeren	R03 Reuse	Nee	Rabardelen - https://flinti.com/	57,09	m2									
Voorgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	GP22	Slanke voorzetwand	Klinknagels	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/gp22/	77,86	m2									
Achtergevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	GP22	Slanke voorzetwand	Klinknagels	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/gp22/	34,66	m2									
Rechterzijgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	GP22	Slanke voorzetwand	Klinknagels	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/gp22/	41,01	m2									
Voorgevel	**41 Buitenwandafwerkingen**	GP22	Slanke voorzetwand	Klinknagels	R05 Refurbish	Ja	https://www.fayy.nl/gp22/	57,09	m2									
1e verd. Appartement	**42 Binnenwandafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc wand	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.mosa.com/nl-nl/producten/tegels/tegel/3	86,19	m2		300	150						
2e verd. Appartement	**42 Binnenwandafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc wand	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.mosa.com/nl-nl/producten/tegels/tegel/3	39,26	m2		300	150						
3e verd. Appartement	**42 Binnenwandafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc wand	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.mosa.com/nl-nl/producten/tegels/tegel/3	39,26	m2		300	150						
1e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc vloer	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.paulroesscher.nl/products/sandstone-nord	8	m2		600	600						
2e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc vloer	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.paulroesscher.nl/products/sandstone-nord	8	m2		600	600						
3e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking Badkamer/wc vloer	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.paulroesscher.nl/products/sandstone-nord	31	m2		600	600						
3e verd. Centrale hal	**43 Vloerafwerkingen**	Tegelwerk	Afwerking vloer centrale hal	Voegmiddel	R09 Recycle-L (Down)	Nee	https://www.paulroesscher.nl/products/sandstone-nord	46	m2		600	600						
1e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Plinten	Afwerking en Bescherming	Schroeven	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/plint-p1-mdf-mr-gegrond-fsc-	155	m1		12	120						
2e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Plinten	Afwerking en Bescherming	Schroeven	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/plint-p1-mdf-mr-gegrond-fsc-	155	m1		12	120						
3e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Plinten	Afwerking en Bescherming	Schroeven	R05 Refurbish	Nee	https://www.jongeneel.nl/plint-p1-mdf-mr-gegrond-fsc-	360,1	m1		12	120						
1e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Fermacell 2E32	Droge dekvloer	Droogbouwverbinding	R03 Reuse	Ja	https://www.jongeneel.nl/fermacell-2e32-vloerplaat-15	146,3	m2									
2e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Fermacell 2E32	Droge dekvloer	Droogbouwverbinding	R03 Reuse	Ja	https://www.jongeneel.nl/fermacell-2e32-vloerplaat-15	146,3	m2									
3e verd. Centrale hal	**43 Vloerafwerkingen**	Fermacell 2E32	Droge dekvloer	Droogbouwverbinding	R03 Reuse	Ja	https://www.jongeneel.nl/fermacell-2e32-vloerplaat-15	46	m2									
3e verd. Appartement	**43 Vloerafwerkingen**	Fermacell 2E32	Droge dekvloer	Droogbouwverbinding	R03 Reuse	Ja	https://www.jongeneel.nl/fermacell-2e32-vloerplaat-15	292,5	m2									
Dak	**47 Dakafwerkingen**	Aluminium Daktrim	Randafwerking	Schroeven	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/novai-daktrim-aluminium-35w	47,117	m1									
Dak	**47 Dakafwerkingen**	Boeidoel	Randafwerking	Schroeven	R04 Repair	Nee	https://www.pontmeyer.nl/kotem-wec-boeidoel-grijs-pos	21,178	m1		235	18	0,381204					
Dak	**47 Dakafwerkingen**	Boeidoel	Randafwerking	Schroeven	R04 Repair	Nee	https://www.pontmeyer.nl/kotem-wec-boeidoel-grijs-pos	25,938	m1		300	18						
Dak	**47 Dakafwerkingen**	Bitumen	Afwerking	Vertijmd	R03 Reuse	Nee	https://www.jongeneel.nl/ko-gum-dakrol-ggp-toplaag-4	442,53	m2									
Installaties	**50 Mechanische Installaties**	Intuinlasken	Opslag warmte	Gelegd	R01 Reduce	Nee	Bezel Bed | Lasken	250	m3							400 Ton		
Installaties	**51 Warmteopwekking**	water-water warmtepomp	Warmte uit bodem onttrekken	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R01 Reduce	Nee	https://www.nibe.eu/nl-nl/producten/warmtepompen/a	3	st.	600	620	1600						
Installaties	**51 Warmteopwekking**	Elektrische vloerverwarming	Verwarming ruimte	Krammen	R01 Reduce	Ja	Voorbeelpje elektrische vloerverwarming 1m² + prijs €107	447	m2		0	0						
Installaties	**52 Afvoeren**	PE afvoersysteem	Afvoer naar riool	Beugels (muurbeugel, beugelconstructies)	R01 Reduce	Ja	PE afvoerbuis | MA1 Nieuwbouw | MA1 Nieuwbouw	72	m1		90	3,5	PE					
Installaties	**53 Water**	RVS leidingen	Voor hoofdleidingen/aansluitleidingen etc	Beugels (muurbeugel, beugelconstructies)	R03 Reuse	Ja	RVS buis 22 x 1,5 mm RVS-304 glasparel geoxideerd	78,3	m1		0	0	RVS					
Installaties	**53 Water**	Uponor MLC leidingen	Voor verdeling naar tappunt per woning	Beugels (muurbeugel, beugelconstructies)	R02 Redesign	Ja	Uponor MLC leiding 5, 40 x 4mm. 1-fm. art. 685581 | Gro	125,25	m1		0	0	PE-RT met een aluminium kern					
Installaties	**57 Luchtbehandeling**	Itho ventilatie	Ventilatie	Beuten en moeren	R01 Reduce	Ja	https://www.cvtotaal.nl/itho-daalderop-ventilatie-unit-c	8	st.	365	360	294						
Installaties	**58 Klimaatregeling/Installaties**	Klokthermostaat	Temperatuur regeling	Schroeven	R01 Reduce	Ja	https://www.thermolamina.nl/product/elektrische-elder	9	st.	83	22	83						
Installaties	**60 Electrische Installaties**	Glaas -Class zonnepanelen	Electriciteit opwekken	Schroeven	R01 Reduce	Ja	Zonnepanelen Set 8 Panelen - 3600 Watt - Credel website	137	st.	1762	1134	30						
Installaties	**60 Electrische Installaties**	Groepenkast	Onderverdeling van elektriciteit per ruimte of zo	Schroeven	R02 Redesign	Ja	Ledige groepenkast 2x12 modules met verhoogd met ha	9	st.	220	165	380						
Installaties	**60 Electrische Installaties**	IMO PVC kabels	Energieverdeling	Clips (bijv. plafond- of gevelclips)	R09 Recycle-L (Down)	Ja	PVC-isolatiekabels voorzien kwaliteit | TRS	308,07	m1		0	0	PVC					
Installaties	**60 Electrische Installaties**	Wandcontactdoos	Standaard aansluitpunt	Schroeven	R02 Redesign	Ja	Hager dubbel stopcontact met randaarde en afdekplaat	192	st.		100	45						
Installaties	**63 Licht**	LED-noodverlichting	Licht voor een veilige evacuatie	Schroeven	R01 Reduce	Ja	Ceres LED Vluchtweeverlichting - Veilig voorbeld en Dag	4	st.	260	205	61						
Installaties	**63 Licht**	LED verlichting	Verspreiding van het licht	Clips (bijv. plafond- of gevelclips)	R01 Reduce	Ja	40008171 | Prodisc III, opbouw, Ø335x413mm, max. 22	67	st.	335	335	60						
Installaties	**65 Beveiliging**	Rookmelder met lithium batterij	Brand detecteren	Schroeven	R01 Reduce	Ja	BI Electronics optische rookmelder 230V met 10-jaars lit	27	st.	115	115	45						
Installaties	**65 Beveiliging**	Kidde koolmonoxidemelder	Koolmonoxide detecteren	Schroeven	R01 Reduce	Ja	Autonome koolmoxidemeetmodule Eclipse | Netgo	9	st.	280	50	190						
Installaties	**66 Transport**	130 lift	Transporteren bewoners naar appartement	Ankers (bijv. chemisch anker, wapeningsanker)	R02 Redesign	Nee	130 | ELEVIANO	1	st.	1800	2950	0	RVS					

#WAARDE!